FET Fleischer EnergieTechnik
Melkenkamp 33, 24631 Langwedel
» www.fleischer-energietechnik.de
Ihr/e Ansprechpartner*in
Herr Diethard Fleischer
Leistungen
Elektrotechniker*in, Installateur*in und Heizungsbauer*in, Kälteanlagenbauer*in, Sanitär - Heizung - Klima

Unternehmensprofil

- Öffnungszeiten
  Montag- Donnerstag von 7:30- 16:30 Freitag von 7:30-14:00
- Firmengröße
  2-9
- Ausbildungsbetrieb
  nein
- Mitgliedschaft in einer Innung
  nein

EU-zertifiziertes Fachunternehmen für Wärmepumpen EU-Nr.: DE 24/13001 Unabhängiger Sachverständiger für Wärmepumpen und Thermische Solaranlagen. Vertragsinstallationsfachbetrieb für Gasbrennwertanlagen der Fa. Viessmann. Zertifiziertes Fachunternehmen für Wärmepumpen der Firmen Viessmann und Danfoss. Innungsmitglied der Kreishandwerkerschaft Elektro in Rendsburg. Mitglied der Bundesvereinigung Wärmepumpe e.V in Berlin. Vertragsinstallationsunternehmen der EON-Hanse und BGW Hamburg. Fachbetrieb für Hygienische Wartung an RLT- und Klimaanlagen mit Zulassung nach der VDI-6022 Teil A und Teil B Zertifizierter Fachbetrieb beim Bundesumweltminesterium Berlin für den Hydraulischen Abgleich.

Referenzen
Umbau Villa in Kiel - Schulensee

Ein-/Zweifamilienhaus in Kiel- Schulensee



Villa mit Sole / Wasser Wärmepumpe 10 Erdsonden , Hocheffizient-Wärmepumpe 2 x 12 KW Solaranlage Thermisch mit 46 m² Photovoltaik- Anlage mit 15 KW Fußbodenheizung 300 m² mit Flüssig-Teerboden.Innen und Außen-Schwimmbad beheizt. Die gesamte wird durch das Büro in Langwedel überwacht. Dieses Objekt war mehrmals in der Presse. Kieler Nachrichten.
Kleine Neubau-Villa mit Hocheffizientwärmepumpe ausrüsten

Ein-/Zweifamilienhaus in Westensee

Villa mit 235 m² Wohnfläche. Sole / Wasser Wärmepumpe mit 3 Erdsonden. 3500 meter Fußbodenheizung.Solaranlage mit Vakuumröhren.Dieses Objekt war mehrmals in der Presse Kieler Nachrichten. Energiekosten pro Monat 55,-Euro!!!!!
Einbau einer Hocheffizient-Wärmepumpenanlage

Ein-/Zweifamilienhaus in Hamburg-Jesteburg

Villa Sanierung Hochleistungswärmepumpe mit Erdsonden 4 x 110 meter. 18 KW und hocheffizienter Heizkörper Das Objekt wird fernüberwacht vom Büro in Langwedel.

Einbau einer Hocheffizientwärmepumpe und Sanierung der Heizungstechnik

Ein-/Zweifamilienhaus in Flintbek

Sanierung eines Einfamilienhauses. Wärmepumpe mit 3 Erdsonden a 100 meter Solaranlage zur Brauchwassergewinnung Heizkosten gesenkt gegenüber einer Gasheizung ca 45% Komplette Sanierung und Hydraulischer Abgleich aller verbauten Komponenten.

Qiuckborn

Sanierung einer Villa. Einbau einer Hocheffizient Wärmepumpe mit Erdkollektoren.Sanierung der Fußbodenheizung.Energieeinsparung ca 45%

Lüneburg

Sanierung eines Einfamilienhauses Wärmepumpe mit 2 Erdsonden a 140 meter Hocheffizientwärmepumpe. Sanierung der Fußbodenheizung.
Solaranlage mal etwas anders montiert!

Ein-/Zweifamilienhaus in Langwedel

Ausstattung eines Hauses mit Ölbrennwerttechnik und Solaranlage. Montage der Solaranlage auf dem Dach ging nicht.Geht nicht-gibt es nicht!! Montage der Solaranlage an der Hauswand Süd-Westseite.Geht eben doch!
Sanierung der bestehenden Wärmepumpe zur Hocheffizient-Wärmepumpe

Ein-/Zweifamilienhaus in Schwerin

Sanierung einer Villa am Schweriner See.
Hocheffizientwärmepumpe 14 KW mit 3 Erdsonden a 100 meter.Sanierung der kompletten Fußbodenheizung. Anlage komplett hydraulisch eingeregelt. Heizkosten um 55% gesenkt.

Kiel-Friedrichsort
Sanierung eines 2-Familienhauses mit Gasbrennwerttechnik und komplettumbau Heizflächen. Einsparung der Heizkosten ca. 55%
Sanierung einer Villa in Kiel-Düsterbrook

Ein-/Zweifamilienhaus in Kiel-Düsternbrook
Sanierung einer Villa mit 480m² Wohnfläche.Einbau Gasbrennwerttechnik Zusätzlich Solaranlage zur Brauchwassergewinnung und gezielter Rücklaufanhebung der Fußbodenheizung. Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizung,Einbau neuer Fußbodenheizverteiler mit Taco-Setter Einsparung der Heizkosten ca.40%

Kiel-Meimersdorf
Einbau einer Hocheffizientwärmepumpe mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher.Einsparung gegenüber der Alten Luft-Wärmepumpe ca. 30 %

Klein-Pampau
Sanierung einer Wärmepumpenanlage. Einbau eines Pufferspeicher und eines Brauchwasserspeicher,Sanierung der Fußbodenheizverteiler.Die Anlage läuft jetzt ohne Probleme und spart ca.35% Energie ein.
Villa mit Hocheffizientwärmepumpe ausrüsten

Ein-/Zweifamilienhaus in 27721 Ritterhude / Bremen

Villa Neubau mit 500 m² Wohnfläche Einbau einer Hocheffizient-Wärmepumpe Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher 4 Sondenbohrungen a' 100 meter Tiefe. Hydraulischer Abgleich aller Komponenten.
Wärmepumpenmontage und Sanierung Heizungstechnik

Ein-/Zweifamilienhaus in 24589 Nortorf

Einbau einer Hocheffizienten Wärmepume mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Sanierung der bestehenden Heizungstechnik. Kompletten Hydraulischen Abgleich aller Heizungskomponenten. Energiekosten um 49% gesenkt

Qualifikationen

- Planer*in für Solarthermieanlagen
- Handwerker*in für Solarthermieanlagen
- Handwerker*in für hydraulischen Abgleich
- Planer*in und Installateur*in für Wärmepumpen
- Planer*in für hydraulischen Abgleich [1)]

[1)] Für diese Qualifikation wurde ein umfassender Berechnungsnachweis eingereicht. Weitere Infos finden Sie hier.